PSER D2 - Tvorba dlouhodobého plánu při opravách komunikací (příloha)

Požadavky na opravu komunikací v návaznosti na opravu vodovodů a kanalizací od roku 2007- 2012

Název komunikace	**vodovod**	**kanalizace**	**most**	**cena**
Rok 2007				
ul.Jednoty				
od 1.ZŠ k nádraží ČD rozsah prací: odfrézování povrchu, výměna obrubníků, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků, oprava mostu, dopravní značení, úprava parkoviště u sport.haly, nový povrch komunikace, chodníku a parkoviště				
	rekon. vodovodu DN 250 L	**rekon. kanalizace a šachet**	**gen. oprava**	
ul.Vítězná				
od kruh.objezdu u polikliniky k silnici II/210 (u hřiště 5.ZŠ) rozsah prací: odfrézování povrchu, výměna obrubníků, oprava dešť.kanalizace, dopravní řešení, oprava chodníků, řešení pakování, před zahájením prací obeslat vlast.dom.přípojek, nový povrch komunikací a chodníků				
	není nutná výměna	**rekon. kanal., zatrub.potok**		
oblast K.Čapka čp. 1356-1357				
ulice K.Čapka čp. 1356-1357, čp. 1408-1413 rozsah prací: odstranění stávajícího povrchu, výměna obrubníků, oprava dešťové kanlizace, dopravní značení, parkoviště, před zahájením prací obeslat vlastníky dom.přípojek, nový povrch komunikací, výměna šoupat, uzávěrů vody, hydrantů				
	není nutná výměna	**rekon. kanalizace**		
ul. K.H.Máchy				
ulice K.H. Máchy - od ulice Jednoty k ulici K.Čapka rozsah prací: odstranění stávajícího povrchu , výměna obrubníků, oprava dešťové kanalizace, dopravní značení, řešení parkoviště, oprava chodníků, před zahájením prací obeslání vlastníků d dom.přípojek, nový povrch komunikací a chodníků				
	rekon. vodovodu DN 125,100	**rekon. kanal. - zvětš. průměru**		
ul. Třebízského				
ul. Třebízského od ul. K.H. Borovského k ul. Pionýrů - řešit v návaznosti na ul. K.H. Máchy rozsah prací: odstr.povrchu, osaz. obrubníků, oprava dešť.kanalizace, dopr.řešení, parkování, před zaháj.prací obeslat vlastníky dom.přípojek, nový povrch komunikací, chodníků a parkovacích ploch				

	rekon. vodovodu DN 100	**rekon. kanalizace**		
ul. Běžecká				
ulice Běžecká od DDM ke komunikaci II/210				
rozsah prací: odstranění stávajícího povrchu, osazení obrubníků, vybudování chodníků, dešťová kanalizace, parkoviště,				
dopravní řešení, zajistit prozvednutí šachet a vod. uzávěrů				
	není nutná výměna	**oprava šachet**		
nám.Budovatelů, Odboje, 5.května				
rozsah prací: odstranění stáv.povrchu, dešť.kanalizace, výměna obrubníků, oprava chodníků, parkování, oprava plochy				
náměstí, dopravní řešení, parkovací hodiny,před zah.prací obeslat vlastníky dom.příp.,nový povrch komunikací a chodníků				
	rekon. vodovodu DN 125, 100	**rekon. kanaliz. a přípojek**		
ul. Mičurinova (nová)				
ulice Mičurinova od K.H. Borovského k parkovišti - paneláky				
rozsah prací: odstranění stávajícího povrchu, dešťová kanalizace, výměna obrubníků, dopravní značení, parkování,				
před zahájením prací obeslat vlast. dom. přípojek, prozvednutí šachet, uzávěrů vody, šoupat, hydrantů,				
nový povrch komunikace a chodníků				
	není nutná výměna	není nutná výměna		
ul. Pod sokolí strání, Učitelská				
dle projektové dokumentace	výměna provedena	oprava přípoj. + dešť. kan.		
ul. Školní				
dle projektové dokumentace	výměna provedena	výměna provedena		
ul. Nerudova				
dle projektové dokumentace	výměna provedena	výměna provedena		
NOVINA				
rozsah prací: zpracovat projektovou dokumentaci				
Věžáky ul. Alšova, Slavíčkova				
rozsah práce: vybudování ploch pro hasičské vozy				

Rok 2008				
ul. Zámecká, Vrchlického				
od křižovatky ulic Zámecká a Vrchlického k ul.Komenského a na Staré nám. rozsah prací: odstranění povrchu, dešťová kanalizace, výměna obrubníků, oprava chodníků, dopravní řešení, parkování, před zahájením prací obeslat vlastníky dom. přípojek, provést dvě kan. přípojky a vyřadit starou stoku				
	vým.uzáv.vody, šoupat, hydr.	**prozvednutí šachet**		
parkoviště Sport				
oprava komunikace ul.Křížová u čp. 120-138 k parkovišti u bývalého Sportu rozsah prací: odstranění povrchu, oprava dešť.kanalizace, oprava obrubníků, obeslat vlastníky dom.přípojek, nový povrch komunikací a chodníků, dopravní řešení				
	není nutná výměna	není nutná výměna		
ul. Wolkerova				
od ul. Roosewelтova k ul. Rokycanova rozsah prací: odstranění povrchu, úprava deš´tové kanalizace, osazení obrubníků, řešení parkoviště, dopravní řešení, sportovní a odpočinkové plochy, nový povrch všech ploch				
	rekon. vodovodu DN80, 125	**rekon. kanalizace**		
ul. Halasova				
propojení ulic Košická a Slovenská, současně řešit objízdnou komunikaci k panelovým domům čp.1322-1325 rozsah prací: odstranění povrchu, vybudování dešťové kanalizace, osazení obrubníků, řešení vjezdů ke garážím a RD, dopravní řešení, nový povrch komunikace				
	rekonst. vodovodu	**rekon. kanalizace**		
ul.Jiřího z Poděbrad				
od ulice Jeronýmova k ul. Spartakiádní rozsah prací: odstranění povrchu, oprava dešťové kanalizace, výměna obrubníků, řešení parkování, dopravní řešení, oprava chodníků, před zahájením prací obeslat vlast. dom. příp., výměna šoupat, uzávěrů vody, hadrantů, nový povrch komunikací a chodníků				
	není nutná výměna	**částečná rekonstrukce**		
dvorní trakt ul.Plzeňská				
úprava dvorního traktu za transfuzní stanicí, ul. Plzeňská nutno řešit celkově úpravu veřejného prostranství - dešť. kanalizace, kanal. a vod.přípojky k jednotlivým domům, parkování, veřejná zeleň				

	město zde nemá vodovod	město zde nemá kanalizaci		
ul. Slovenská III.část				
od křižovatky ul.Božena Němcová ke koupališti				
připravena projektová dokumenatce - nutno přihlédnout k výstavbě megastadionu, pak je nutno provést výměnu kanalizace a vodovodu, před zahájením prací obeslat vlastníky dom. přípojek, prozvednout šachty a vod. uzávěry				
	není nutná výměna	není nutná výměna		
odstavná plocha "Účko"				
řešit tuto plochu celkově k účelu využití, parkování, dešť.kanaliz., dopr.řešení, před zahájením prací obeslat vlastníky domovních přípojek				
	rekonst. vodovodu	město zde nemá kanalizaci		
ul. Slavíčkova, Mánesova, Švabinského, Alšova				
řešit kompletně vzhledem k možnostem parkování, plochy pro záchranné složky, chodníky, dopravní řešení, před zahájením prací obeslat vlastníky dom. přípojek, oprava dešťové kanalizace, prozvednout šachty a vod.uzávěry, výměna podzemních hydrantů				
	vodovod v kolektorech	kanalizace v kolektorech		
ul. Heyrovského				
rekonstrukce ulice od "Tří krámků" ke křižovatce u pošty 5 řešit na etapy, zpracovat projektovou dokumentaci, oprava dešť.kanalizace, řešit parkování, dopravní řešení				
	nutná rekonstr. vodovodu	**nutná rekon. kanalizace**		
odvodnění garáží ul. Sokolovská				
připravena projektová dokumentace				
	není zde vodovod	není zde splašk. kanalizace		
ul. Smetanova, Bendlova				
zpracovává se projektová dokumentace				
	rekonst. vodovodu	**rekonst. kanalizace**		
ul. Škroupova				
zpracovává se projektová dokumentace				
	rekonst. vodovodu	**rekonstr. kanalizace**		

ul. Fibichova				
zpracovává se projektová dokumentace				
	rekonstr. vodovodu	**rekonst. kanalizace**		
Rok 2009				
ul. Jednoty za čp. 1430-1439				
zadní trakt za obyt.domy ul. Jednoty čp. 1430-1439 (naproti Policii ČR)				
celý prostor řešit kompletně jako komunikaci, parkoviště, odpočinkové plochy - připravit PD				
	není zde vodovod	město zde nemá kanalizaci		
ul. P. Bezruče				
od ul. K.H. Borovského k můstku ul. Gorkého, od můstku k ul. Pionýrů - rozdělit na dvě etapy				
řešit kompletně v projektové dokumentaci podle způsobu využití				
	rekonst. vodovodu	**rekon. kanalizace**	**opr. mostu ul. Gorkého**	
ul. Sokolovská za čp. 1570-1576				
od pošty 5 za obytnými domy k dopravnímu hřišti - připravena projektová dokumentace				
	rekon. vodov. k čp. 2169	město zde nemá kanalizaci		
ul. Sokolovská za čp. 1443-1449				
od ul. Křižíkova k řadovým garážím - připravit projektovou dokumentaci - řešit parkoviště, odvodnění				
	není zde vodovod města	město zde nemá kanalizaci		
území ulice Švabinského čp. 1715-1722, 1793-1789, 1723-1730				
řešit kompletně vzhledem k parkování, dopravního řešení, odpočinkových ploch, chodníky, dešť.kanalizace				
	rekon. vodov. + přípojek	**rekon. kanal. + přípojek**		
Areál SOTES				
oprava komunikace v celém areálu				
ul. Janáčkova				
zpracovává se projektová dokumentace				
	rekonst. vodovodu	**rekonst. kanalizace**		
ul. Ondříčkova, Bendlova, Školní - II.část				

zpracovává se projektová dokumentace				
	rekonst. vodovodu	**rekonst. kanalizace**		
Rok 2010				
ul. Chelčického od OHS				
rozsah prací: odstranění povrchu, odvodnění komunikce, osazení obrubníků, parkoviště, doprav. řešení, oprava schodiště do parku				
	výměna nefuk. uzávěrů	**rekon. kanal. (výst.knih)???**		
ul. Spartakiádní				
od ul. Vítězná, ul.Běžecká včetně ul. Atletická rozsah prací: řešit projektovou dokumentaci - parkování pro sídl. Vítězná, odvodnění (dochází k propadání komunikací)				
	výměna nefunk. uzávěrů, šoupat	**oprava šachet**		
ul.Gagarinova				
od chráněných dílen k ulici Závodu míru rozsah prací: odstranění povrchu, oprava obrubníků, řešení parkování, dopravní řešení, oprava odvodnění, nový povrch komunikací a chodníků				
ul. Slovenská				
od křižovatky u transfúzní stanice k obchodnímu domu "Ural" rozsah prací: odstranění kostek, úprava pláně, parkování, dopr.řešení, dešť.kanal., nový povrch komunikací a chodníku				
	rekon. vodovodu	**rekon. kanalizace**		
ul. Chelčického				
připravit projektovou dokumentaci				
	částeč. rekon. vodovodu	**výstavba nové kanalizace**		
ul. Kovářská, Dělnická				
připravit projektovou dokumentaci				
	rekon. vodovodu	**rekonst. kanalizace**		
ul. Brněnská, Purkyňova				
připravit projektovou dokumentaci				
	dokončit výměnu vodovodu	**rekon. kanalizace**		

Rok 2011				
ul. Bratislavská				
od vrátnice nemocnice ke křižovatce Heyrovského				
rozsah prací: oprava komunikace v rozsahu odfrézování povrchu tl. 5 cm, vyřešení dešťové kanalizace, vyřešit parkování				
u Policie ČR, před zahájením prací obeslat vlastníky dom. přípojek, oprava kanal. šachet a vod.uzáv., hydrantů, šoupat				
	není nutná výměna	není nutná výměna		
ul. Poláčkova				
od ul. Slovenská (u "Smrku") k ul. Sokolovská u Chráněných dílen				
rozsah prací: odstarnění povrchu, oprava dešť. kanalizace, nový povrch chodníků, řešit parkování, doprav.řešení, komunik. a				
chodníky, před zaháj. prací obeslat vlast. dom. přípoj., vyměnit vod.uzávěry, šoupata, hydranty, nový povrch komunikace				
	není nutná výměna	není nutná výměna		
ul. Seifertova				
od ul. Slovenská (u Mounfieldu) k ul. Gagarinova				
rozsah prací: odstranění povrchu, oprava dešťové kanalizace, řešit parkování a vjezdy ke garážím, dopravní řešení,				
před zahájením prací obeslat vlastníky domov. přípojek, výměna šoupat, vodov.uzávěrů a hydrantů				
	není nutná výměna	není nutná výměna		
ul. Divadelní - II.část				
od ulice Nádražní (u Kooperativy) k ul. Svatopluka Čecha				
rozsah prací: odstranění povrchu a částečně podklad. vrstev, nová dešť.kanalizace, řešit parkování, dopr.řešení, nové				
povrchy komunikací a chodníků včetně obrubníků, před zahájením prací obeslat vlastníky dom. přípojek				
	nutná rekonstr. vodovodu	**nutná rekonstr. kanalizace**		
ul. Svatopluka Čecha - II.část				
od ul. Divadelní k ul.Nádražní (u budovy správy soc. zabezp.)				
rozsah prací: odstranění povrchu a částeč. podkladu, nová dešť. kanal., parkování, dopr.řešení, nové povrchy chodníku a				
komunikací, před zaháj. prací obeslat vlastníky dom. přípojek				
	nutná rekonstr. vodovodu	**nutná rekonstr. kanalizace**		

Rok 2012				
ul. V.Nejedlého, Makarenkova, Hviezdoslavova				
ul. Víta Nejedlého - od ul. Hornická a ul.Dukelská, ul. Makarenkova - náměstí pod budovou VOSS, ul. Hviezdoslavova- od ulice V.Nejedlého k ul. Dukelská				
rozsah prací: odstranění povrchů včetně částečně v některých místech i podkladních vrstev, nová dešť. kanalizace, řešit parkov. v jednotlivých ulicích, doprav.řešení, před zahájením prací obeslat vlastníky dom.přípojek, nový povrch kom.a chod.				
	rekonst. vodovodu	**rekonst. kanalizace**		
ul. Atletická				
od ulice Vítězná k ul. Sportovní				
rozsah prací: odstranění povrchů - řešit projekčně dopravní situace v této části sídliště Vítězná s ohledem na parkování,				
dopravní situaci, výměna vod. uzáv., hydrantů, šoupat, oprava kan. šachet, před zah. prací obeslat vlast. dom. přípojek				
	není nutná výměna	není nutná výměna		
Parkoviště u kláštera				
připravena PD úpravy parkoviště				
	není vodovod	zatrub. Dolnorych. potoka		
ul. Slavíčkova čp. 1684				
řešit projektovou dokumentaci - parkování, oprava opěrných zdí				

Seznam mostů a lávek ve správě SOTES Sokolov s.r.o. ve vlastnictví města

Lávka pro pěší přes Ohři				1,530.000,-
Most přes Lobezský potok Stará Ovčárna				1,600.000,-
Most přes Lobezský potok u koupaliště				595.000,-
Most přes Lobezský potok u Baníku				2,900.000,-

Most přes Lobezský potok P.Bezruče				2,100.000,-
Most přes Lobezský potok v ul. Gorkého				1,000.000,-
Most přes Lobezský potok J.K. Tyla				2,100.000,-
Lávka pro pěší přes Ohři (Krajcarova)				18,250.000,-
Lávka přes Lobezský potok u MÚ Sokolov				200.000,-
Most přes Ohři v ul. Jednoty (v rekonstr. ul. Jednoty)				36,200.000,-
Lávka přes trať				
V případě realizace podchodu na Šenvert bude lávka zrušena.				