REKAPITULACE STAVBY

Kód: P152018
Stavba: Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P152018

Stavba: **Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov**

Místo: **Sokolov** Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**0,00**	**0,00**
SO 101	**Komunikace a zpevněné plochy**	0,00	0,00
SO 301	**Dešťová kanalizace**	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov	Datum:	31. 7. 2019
Zadavatel:		IČ:	00259586
	Město Sokolov	DIČ:	CZ00259586
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	06032354
	GEOprojectKV s.r.o.	DIČ:	CZ06032354
Zpracovatel:		IČ:	06032354
	GEOprojectKV s.r.o.	DIČ:	CZ06032354

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**0,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Sokolov	Datum:	31. 7. 2019
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Průzkumné práce	0,00
Geodetické práce	0,00
Projektové práce	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Inženýrská činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Sokolov	Datum:	31. 7. 2019
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemní práce				0,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,000		0,00
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 075,000		0,00
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	55,000		0,00
4	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 020,000		0,00
5	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000		0,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	700,000		0,00
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	125,000		0,00
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	82,000		0,00
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	100,000		0,00
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	100,000		0,00
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	182,000		0,00
	VV		134+48		182,000		
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	134,000		0,00
	VV		85+49		134,000		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,000		0,00
	VV		100-85+33		48,000		
14	K	171102103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS dálnic	m3	85,000		0,00
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,000		0,00
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	72,000		0,00
	VV		48*1,5		72,000		
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3 380,000		0,00
	VV		2420+25+458+477		3 380,000		
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	490,000		0,00
19	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*9,800*		*0,00*
	VV		490*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,800		
20	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	490,000		0,00
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 360,000		0,00
	VV		2*2420+520		5 360,000		
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	480,000		0,00
23	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	25,000		0,00
24	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2 420,000		0,00
25	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	4 840,000		0,00
	VV		2*2420		4 840,000		
26	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,000		0,00
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 420,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	458,000		0,00
29	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní*	*m2*	*430,000*		*0,00*
30	*M*	*59245006*	*dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*28,000*		*0,00*
31	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	477,000		0,00
32	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*105,000*		*0,00*
33	*M*	*59245005*	*dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná*	*m2*	*9,000*		*0,00*
34	*M*	*59245006R1*	*dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná*	*m2*	*28,000*		*0,00*
35	*M*	*59245030*	*dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní*	*m2*	*335,000*		*0,00*
36	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	190,000		0,00
	D	8	Trubní vedení				0,00
37	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000		0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		0,00
39	*M*	*40445555*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm*	*kus*	*1,000*		*0,00*
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		0,00
41	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*3,000*		*0,00*
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000		0,00
43	*M*	*40445240*	*patka pro sloupek Al D 60mm*	*kus*	*2,000*		*0,00*
44	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*2,000*		*0,00*
45	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	1,000		0,00
46	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,000		0,00
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	739,000		0,00
48	*M*	*59217035R2*	*obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm - R1*	*ks*	*5,000*		*0,00*
49	*M*	*59217035R6*	*obrubník betonový roh vnitřní 400/400x150x250mm*	*ks*	*2,000*		*0,00*
50	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*538,000*		*0,00*
51	*M*	*59217026*	*obrubník betonový silniční 500x150x250mm*	*m*	*85,000*		*0,00*
52	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*80,000*		*0,00*
53	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*29,000*		*0,00*
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000		0,00
55	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*105,000*		*0,00*
56	K	919726123R1	Geotextilie pro ochranu a zachycení ropných látek netkaná měrná hmotnost 400 g/m2	m2	340,000		0,00
57	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	42,000		0,00
58	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	148,000		0,00
59	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000		0,00
60	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000		0,00
61	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	6,000		0,00
	D	997	Přesun sutě				0,00
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 019,582		0,00
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18 176,238		0,00
	VV		2019,582*9		18 176,238		
64	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	161,412		0,00
	VV		10,92+1,3+143,5+5+0,492+0,032+0,168		161,412		
65	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	966,420		0,00
	VV		12,1+954,32		966,420		
66	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	891,750		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 157,846		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt:

SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov	Datum:	31. 7. 2019
Zadavatel:		IČ:	00259586
	Město Sokolov	DIČ:	CZ00259586
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	06032354
	GEOprojectKV s.r.o.	DIČ:	CZ06032354
Zpracovatel:		IČ:	06032354
	GEOprojectKV s.r.o.	DIČ:	CZ06032354

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**0,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt:
SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:	Sokolov	Datum:	31. 7. 2019
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt:
SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:	Sokolov	Datum:	31. 7. 2019
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:	GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	GEOprojectKV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemní práce				0,00
1	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	89,600		0,00
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	89,600		0,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	792,750		0,00
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	792,750		0,00
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 402,000		0,00
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 402,000		0,00
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	882,350		0,00
	VV		89,6+792,75		882,350		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	767,240		0,00
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,110		0,00
	VV		891,35-767,24		124,110		
10	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	537,240		0,00
	VV		1,93+44,4+5,28+17,71+77,28+136,57+4,47+132,66+5,61+19,32+113,4+3,73+102,71+3,17+97,98+1,02-230		537,240		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	230,000		0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Bude použit vykopaný materiál, který bude zbaven větších a ostrých kamenů*				
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	124,110		0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	186,165		0,00
	VV		124,11*1,5		186,165		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	17,000		0,00
	D	8	Trubní vedení				0,00
15	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	20,000		0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně potřebných tvarovek*				
16	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	62,000		0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně potřebných tvarovek*				
17	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	20,000		0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně potřebných tvarovek*				
18	K	871425231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 500	m	320,000		0,00
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně potřebných tvarovek*				
19	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	82,000		0,00
20	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	20,000		0,00
21	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	320,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	89441114R1	Dodávka a montáž šachet kanalizačních z betonových dílců dle PD	kus	8,000		0,00
23	K	89594111R1	Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000		0,00
24	K	89594111R2	Dodávka a montáž vpusti kanalizační obrubníkové z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		0,00
25	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	422,000		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	84,081		0,00